

**Comune di Olbia**  
Provincia di Sassari - Zona omogenea O-T

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA  
Porto di Olbia - Stima degli interventi relativi all'adeguamento sismico  
della Stazione Marittima di Olbia -

**COMMITTENTE:** AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA


Olbia, 29/04/2020


**IL TECNICO**

Dott. Ing. Alessandro CASITTA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 PF.0014.000 2.0004	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delimitare zone di lavoro o operazioni d ... 5 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti Coni in gomma *(par.ug.=30*(3))	90,00				90,000		
	SOMMANO cadauno					90,000	4,694	422,46
2 PF.0014.000 2.0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile Cartello di avvertimento *(par.ug.=5*(3))	15,00				15,000		
	SOMMANO metri quadri					15,000	1,449	21,74
3 PF.0014.000 3.0005	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato Recinzione di cantiere	50,00			2,000	100,000		
	SOMMANO metri quadri					100,000	16,845	1'684,50
4 PF.0014.000 5.0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 Cassette presidi medici					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	7,590	22,77
5 PF.0014.000 6.0001	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione Riunione coordinamento con datore di lavoro					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	56,494	56,49
6 PF.0014.000 6.0002	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... trezzato per la riunione b. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione Riunione coordinamento con direttore tecnico					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	51,020	51,02
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'258,98



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'258,98
7 PF.0014.000 2.0032	Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata. Moviere *(par.ug.=3*8)	24,00				24,000		
	<b>SOMMANO ora</b>					24,000	31,809	763,42
8 PF.0014.000 2.0029	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... re (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese Lampade di segnalazione *(par.ug.=6,00*3)	18,00				18,000		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					18,000	14,299	257,38
9 PF.0014.000 3.0010	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ... nello a striscie alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese Transenne per delimitazione zone di lavoro *(par.ug.=12,00*3)	36,00				36,000		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					36,000	1,937	69,73
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							3'349,51
	<b>T O T A L E euro</b>							3'349,51
	Olbia, 29/04/2020  <b>Il Tecnico</b> Dott. Ing. Alessandro CASITTA  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							